
Exemplu de montaj
in zona de trafic clasa E 600, beton - F 900



Pentru pavajul din beton, este necesara o ranforsare ce nu apare. Detaliile sunt disponibile la solicitare.

Rost de dilatare in conformitate cu Normativele

Strat de uzura din beton

geotextil

Radier

Se toarna betonul in straturi. Efectuati masuratorile adecvate pentru a preveni miscarea rigolei in timpul turnarii.
Acoperire beton 30mm, 40mm max

Structura portanta conform cerintelor proiectului.

* y = Inaltime element plus camera

Armatura vezi Schita armare 0000122650

Incadrare conform EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**
Fundatie: latima x / inaltime y / grosime z (in cm)						20 / * / 20	20 / * / 20
EN 206-1 / DIN 1045-2	calitatea betonului pentru pereti					C35/45 XD3,XF4,XM2	C35/45 XD3,XF4,XM2
Tipul de beton indicat este calitatea minima acceptata	Fara risc de inghet pentru peretii laterali					C35/45 XD3,XF4,XM2	C35/45 XD3,XF4,XM2
	Cu risc de inghet pentru peretii laterali					C35/45 XD3,XF4,XM2	C35/45 XD3,XF4,XM2

Se aplica urmatoarelor sisteme:

RECYFIX HICAP 10200 Revisionselement

Recomandarile si exemplele de instalare sunt adaptate parametrilor tehnici. Datele editate in editii noi se vor lua in considerare, editiile vechi pierzandu-si valabilitatea. Inainte de a introduce datele intr-un proiect, va rugam verificati daca editia dumneavoastra este una actuala pe www.hauraton.com

Exemplul de instalare reprezinta o recomandare din partea HAURATON. Responsabilitatea finala referitoare la executia montarii ii revine constructorului. Particularitatile proiectelor trebuie luate in calcul.

** Situatiile de instalare pentru sistemele de drenaj supuse incarcarilor cu forte dinamice crescute (ex.: aeroporturi, autostrazi si zone de manevra autobuze, camioane si motostivuitoare, etc.) nu sunt suficient descrise in standardul EN 1433. Pentru astfel de aplicatii, va rugam sa ne contactati pentru a va putea oferi solutii specifice proiectelor.

Conditii: 07.01.2022

Instructiunile generale de montaj se vor lua in considerare

DIN A4

scara 1:15

0000135036_ROMANIAN.dwg 6

EBBa

RF-HICAP-10200 Typ 860 mit Revi Aufsatz H200 Einbaubeispiel Klasse E 600 in Beton

hauraton
Sos Iancului No 10, Ap.95, sector 2
Bucharest / Romania
Tel. +40 744 919 901
office@hauratech.ro